ANNABELLE III

RECOMENDACIONES
SOBRE INSTALACIÓN

ROLS

RECOMENDACIONES
SOBRE INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Un requisito básico para garantizar una óptima durabilidad de la moqueta es contar un instalador cualificado. Es recomendable asegurarse de que el instalador escoge los mejores materiales y el método de instalación más adecuado para el proyecto del que se trate. Creemos que una visita del instalador para ver el sitio es una parte esencial del proceso y que sea conocedor del producto. En nuestros mercados clave, contamos con una red de socios comerciales que estarán encantados de ofrecerte sus servicios de instalación. Puedes ponerte en contacto con nuestra oficina central para conseguir información sobre las empresas de instalación recomendadas para tu zona (info@moquetasrols.com). A continuación te ofrecemos una guía básica sobre la instalación para este producto. La información contenida en esta guía de instalación se proporciona de buena fe y Moquetas Rols no aceptará ninguna responsabilidad ante reclamaciones que tengan que ver con los procedimientos de instalación sugeridos.

		Método de instalación	
Fase	**Operación / Descripción**	**Tensado**	**Doble pegado**
A) Planteamiento	A.1) Uniones / Juntas *(Nota 1)*	Solo uniones laterales	Solo uniones laterales
	A.2) Uniones de mas de 2 paños *(Nota 2)*	Usar siempre rollo de la misma cara	Usar siempre rollo de la misma cara
B) Preparación in-situ	B.1) Tipo de listón / "Gripper" perimetral *(Nota 3)*	Clavo de largo medio	Clavo de largo medio
	B.2) Inclinación del listón / "Gripper"	Doble listón / "Gripper" o extra ancho *(Nota 4)*	Sencillo *(Nota 5)*
	B.3) Posicionamiento del listón / "Gripper" *(Nota 6)*	7mm	7mm
C) Instalación	C.1) Corte de la moqueta para la unión *(Nota 7)*	Cortar por arriba (a través de la felpa)	Cortar por arriba (a través de la felpa)
	C.2) Sellado de la unión (orillas cortadas) *(Nota 8)*	Las orillas tiene que sellarse	Las orillas tiene que sellarse
	C.3) Método de unión *(Nota 9)*	Cinta de unión eléctrica / por calor	N/A

Nota 1: Moqueta recomendada solo para juntas laterales. No se recomiendan juntas de cabecera o de lateral con cabezera

Nota 2: Instalaciones que requieran de mas de 1 paño de ancho deben hacerse con paños de la misma cara y se debe tener en cuenta el planteamiento inicial

Nota 3: Esta moqueta se instala mejor sobre un listón / "Gripper" de clavo medio

Nota 4: En este tipo de moqueta, una doble hilera de listón / "Gripper" normal o una hilera sencilla de listón / "Gripper" extra ancho permitirá aplicar la tensión necesaria a la moqueta

Nota 5: Se tiene que usar listón / "Gripper" perimetral en instalaciones de pegado doble

Nota 6: Desde el perímetro de la habitación

Nota 7: Los cortes en esta calidad deben hacerse por arriba, por la cara de la felpa. Antes de cortar, use una herramienta puntiaguda (punzón o similar) para separar la superficie de la felpa y crear una linea recta de corte en la misma, siguiendo la estructura del tejido. Usando un cortador afilado, cortar siguiendo la marca creada en la felpa, llevando cuidado de no cortar a través de la estructura del tejido

Nota 8: Cuando se tienen que cortar las orillas para hacer una junta, las orillas cortadas de deben sellar con el producto sellante adecuado. Se tiene que dejar el tiempo suficiente para que se seque

Nota 9: Recomendamos usar una cinta de unión de buena calidad. Si es posible, usar una cinta de unión de activación eléctrica (Silvaseam), ya que permite un mayor control en la creación de la junta